

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
2	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		410	m	410.00	
				RAZEM	410.00
3	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		57	szt.	57.00	
				RAZEM	57.00
4	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		27	szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
5	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
6	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 podwójnych	szt.		
		17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
9	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych (ZNP) o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek (RG) o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
15	KNR-W 5-08 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR-W 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		9	otw.	9.00	
				RAZEM	9.00
17	KNR-W 5-08 0209-06	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		18	kpl.	18.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 9	kpl. kpl.	RAZEM 9.00	18.00 9.00
20	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 9	kpl. kpl.	RAZEM 9.00	9.00 9.00
21	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 18	kpl. kpl.	RAZEM 18.00	18.00 18.00
22	KNR-W 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	RAZEM 1.00	1.00 1.00
23	KNR-W 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym podłożu stojaka ściennego 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
24	KNR-W 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2 4	m m	RAZEM 4.00	4.00 4.00
25	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 12	m m	RAZEM 12.00	12.00 12.00
26	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar. pomiar.	RAZEM 3.00	3.00 3.00
27	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar. pomiar.	RAZEM 7.00	7.00 7.00
28	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
29	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
30	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 35	pomiar. pomiar.	RAZEM 35.00	35.00 35.00
31	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 4	prób. prób.	RAZEM 4.00	4.00 4.00
32	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 8	prób. prób.	RAZEM 8.00	8.00 8.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	YDYp3x1,5	m	218.40		218.40							
2.	YDYp4x1,5	m	31.20		31.20							
3.	YDYp3x2,5	m	145.60		145.60							
4.	bednarka ocynkowana	m	4.16		4.16							
5.	pręty stalowe ocynkowane fi16	m	12.48		12.48							
6.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.01		0.01							
7.	rozdzielnica RG	szt	1.00		1.00							
8.	Złącze pomiarowe ZNP	kpl	1.00		1.00							
9.	stojak	kpl	1.00		1.00							
10.	oprawy nastropowa 4x18W	szt.	16.00		16.00							
11.	oprawa RONDO	szt	7.14		7.14							
12.	światłówki	szt	74.88		74.88							
13.	LED13W/E27	szt	9.36		9.36							
14.	wyłącznik jednobiegowy	szt	4.08		4.08							
15.	przełącznik schodowy	szt	6.12		6.12							
16.	gniazda podtynkowe 2x10A/Z	szt	17.34		17.34							
17.	puszki bakelitowe fi60	szt	27.54		27.54							
18.	puszki bakelitowe fi80	szt	30.60		30.60							
19.	wsporniki ściennie	szt	4.04		4.04							
20.	YDYp 2x1,5	m	10.40		10.40							
21.	YDY5x6	m	3.12		3.12							
22.	kołki kotwiące	szt	90.00		90.00							
23.	kołki rozporowe	szt	4.00		4.00							
24.	kołki rozporowe'	szt	4.00		4.00							
25.	YDYp5x1,5	m	20.80		20.80							
26.	oprawy nastropowe 4x18W Aw	szt	3.00		3.00							
27.	ORION LED 3H	szt	2.00		2.00							
28.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: