
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Stwierowice
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Stamierowice					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03 STWIOR K. 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0,378	km	0,378	
				RAZEM	0,378
2	45233256	Zjazdy			
2.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dłuższe 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.3	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901- 04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.5	KNR 2-31 0310 -05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 5 cm KR-1	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.6	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni			
3.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		(242+136)*5	m ²	1 890,000	
				RAZEM	1 890,000
3.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dłuższe 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		242+136	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
3.3	KNR 2-01 0212-06 STWOR K.2. 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³		
		265	m ³	265,000	
				RAZEM	265,000
3.4	KNR 2-01 0229-06 STWIOR K. 2.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
		265	m ³	265,000	
				RAZEM	265,000
3.5	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K. 5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 323,000
3.6	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K. 5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	
				RAZEM	1 323,000
3.7	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	
				RAZEM	1 323,000
3.8	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	
				RAZEM	1 323,000
3.9	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	
				RAZEM	1 323,000
3.10	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1	m ²		
		378*3,5	m ²	1 323,000	
				RAZEM	1 323,000
4 45233250-6 Roboty wykończeniowe					
4.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K. 6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		378*0,30*0,10*2	m ³	22,680	
				RAZEM	22,680
4.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm.	m ²		
		378*0,40*2	m ²	302,400	
				RAZEM	302,400
4.3	KNR 2-31 0702-02 STWIOR K. 7.0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.4	KNR 2-31 0703-01 STWIOR K. 7.0	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.5	KNR 2-31 0702 01/03 analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000